

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM WEJŚCIA DO BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIA SANITARIATU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 W KRAKOWIE PRZY UL. KONFEDERACKIEJ 18.**

Nazwy i kody CPV: **45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu**

Adres obiektu budowlanego: **Kraków, ul.Konfederacka 18**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, reprezentowaną przez Katarzynę Migdał – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, ul. Konfederacka 18, 30-306 Kraków.**

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-06-06**

Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane.**

Nazwa jednostki opracowującej: **F.H.U. RMS Marek Surówka 30-440 Kraków, ul.Janowskiego 28/1**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Remont pomieszczenia łazienki
2	Remont ganku wraz z korytarzem, pom. pomocniczym i wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych
3	Remont altany śmietnikowej
4	Zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
	Kosztorys		BUDOWA POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM WEJŚCIA DO BUDYNKU ORAZ PRZYSTOSOWANIA SANITARIATU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 W KRAKOWIE PRZY UL. KONFEDERACKIEJ 18.			
1	Element		Remont pomieszczenia łazienki			
1	KNR 401/354/4	B-01.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł, powierzchnia do 2 m ²			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4		4,00	
			RAZEM:	4,00	szt	4,00
2	KNR 401/348/3	B-01.00	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,4*(1,85+1,02)-0,85*2,1*2		3,32	
			2,25*0,26		0,59	
			RAZEM:	3,91	m ²	3,91
3	KNNRW 3/614/5	B-01.00	Rozebranie okładziny ściennej			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,0*(1,595+1,77+0,25+0,44+1,77+0,15+0,19+0,55*2+0,65+0,64+0,14+0,78+1,14+0,26+0,875+0,875+0,38+1,02+1,975)-0,9*2,0*2		28,40	
			RAZEM:	28,40	m ²	28,40
4	KNNR 3/601/1	B-01.00	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,0*(1,595+1,77+0,25+0,44+1,77+0,15+0,19+0,55*2+0,65+0,64+0,14+0,78+1,14+0,26+0,875+0,875+0,38+1,02+1,975)-0,9*2,0*2		28,40	
			RAZEM:	28,40	m ²	28,40
5	KNR 929/108/1	B-01.00	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² , okładzina pojedyncza			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,77*1,595+0,25*1,07+0,15*1,44+1,42*1,85+0,64*0,14+1,14*0,875*2		8,02	
			RAZEM:	8,02	m ²	8,02
6	KNRW 401/812/5	B-01.00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju			
			Wyliczenie ilości robót:			
			10		10,00	
			RAZEM:	10,00	m ²	10,00
7	KNNRW 3/801/3	B-01.00	Zerwanie walewek cementowych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,77*1,605+0,25*1,07+0,15*1,44+0,55*1,36+2,94*1,85+0,14*0,64+0,26*1,55		10,00	
			RAZEM:	10,00	m ²	10,00
8	KNR 202/609/3 analogia	B-01.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa-demontaż R = 1,000*0,3 = 0,300 M = 1,000*0,0 = 0,000 S = 1,000*0,3 = 0,300			
			Wyliczenie ilości robót:			
			10		10,00	
			RAZEM:	10,00	m ²	10,00
9	Kalkulacja indywidualna	B-01.00	Demontaż niezinventaryzowanego wyposażenia	r-g	3,00	

BUDOWA POCHYLNIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z
REMONTEM WEJŚCIA DO BUDYNKU ORAZ
PRZYSTOSOWANIA SANITARIATU DLA
OSÓB NIEPEŁNO...

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
10	KNR 401/106/4	B-01.00	Usunięcie gruzu i zdemontowanego wyposażenia z parteru budynku			
			Wyliczenie ilości robót:			
			(4*2*0,07)*1,1		0,62	
			(3,91*0,15+28,4*0,03+28,4*0,02+8,02*0,05+10*0,02+10*0,05)*1,3		4,04	
			RAZEM:	4,66	m3	4,66
11	Kalkulacja własna	B-01.00	Kosz podstawienia kontenera 5m3 na gruz i odpady zmieszane wraz z opłatą za wywóz i składowanie	kontener	1,00	
12	KNR 401/304/1 (1)	B-03.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,15*0,9*2,0		0,27	
			RAZEM:	0,27	m3	0,27
13	KNRW 202/2003/7	B-06.00	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,53*2,25+0,63*2,48		5,00	
			RAZEM:	5,00	m2	5,00
14	NNRNKB 202/2030/1	B-06.00	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe płyta wodoodporna			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,77*1,605+0,25*1,07+0,15*1,44+2,94*1,85+0,14*0,64		8,85	
			RAZEM:	8,85	m2	8,85
15	KNNR 2/1104/2	B-05.00	Ościeżnice drewnopodobne systemowe z opaskami			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,9*2,05		1,85	
			RAZEM:	1,85	m2	1,85
16	KNRW 202/1022/1	B-05.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe			
			Wyliczenie ilości robót:			
			D3-90x205		1,85	
			RAZEM:	1,85	m2	1,85
17	KNR 401/920/20	B-05.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	szt	1,00	
18	KNR 401/920/19	B-05.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: pochwyt drzwiowy	szt	2,00	
19	KNR 401/920/27	B-05.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC	szt	1,00	
20	KNNR 3/603/1 (2)	B-06.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,1*(1,77*2+2,01+0,19+0,44+2,94*2+0,65+0,14+0,55*2)		29,30	
			RAZEM:	29,30	m2	29,30
21	KNR 401/711/1 (2)	B-06.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,15*(2,1*2+1,25)		0,82	
			RAZEM:	0,82	m2	0,82
22	KNR 1901/610/1	B-07.00	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,77*1,605+0,25*1,07+0,15*1,44+0,55*1,36+2,94*1,85+0,14*0,64+0,26*1,55		10,00	
			RAZEM:	10,00	m2	10,00
23	KNNR 2/602/3	B-07.00	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe gr.2cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			10		10,00	
			RAZEM:	10,00	m2	10,00
24	KNR 1901/610/1	B-07.00	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho			
			Wyliczenie ilości robót:			
			10		10,00	
			RAZEM:	10,00	m2	10,00

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
25	KNNR 2/1202/1	B-07.00	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			10		10,00	
			RAZEM:	m2	10,00	
26	KNNR 2/1202/3	B-07.00	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			10		10,00	
			RAZEM:	m2	10,00	3
27	KNR 202/1106/7	B-07.00	Wylewki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową			
			Wyliczenie ilości robót:			
			10		10,00	
			RAZEM:	m2	10,00	
28	DC 20/312/6	B-07.00	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek, płytki duże 59,7x59,7 cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,77*1,605+0,25*1,07+0,15*1,44+0,55*1,36+2,94*1,85+0,14*0,64		9,60	
			RAZEM:	m2	9,60	
29	KNNRW 3/607/1 (2)	B-06.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian, wapno suchogaszone			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,65*(1,77*2+0,24+0,44+1,605+0,19)+0,58*(1,36)+0,07*(0,555*2)+0,4*(0,63+0,1+2,06+0,2+0,12+2,68)+0,33*(1,36)+0,15*(1,55)		7,77	
			RAZEM:	m2	7,77	
30	KNNRW 3/607/2 (2)	B-06.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów, biegów i spoczników, wapno suchogaszone			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,555*1,36		0,75	
			RAZEM:	m2	0,75	
31	DC 20/302/6	B-06.00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek, płytki duże 59,7x59,7 cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,0*(1,77*2+1,605+0,24+0,15+0,19+0,44+0,555+0,63+0,62+0,10+2,06+1,85+0,12+3,235+1,44+0,33-1-1,07-1)		28,07	
			RAZEM:	m2	28,07	
32	DC 20/302/6	B-06.00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek, płytki duże 31,6x100 cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,0*(1,07+1)		4,14	
			RAZEM:	m2	4,14	
33	KNR 202/1505/3	B-06.00	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			7,77+0,75		8,52	
			RAZEM:	m2	8,52	
34	KNR 202/1505/5	B-06.00	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			8,85+0,25*1,55+0,4*0,62		9,49	
			RAZEM:	m2	9,49	
35	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: Piktogram informacyjny o toalecie dla niepełnosprawnych, dodatkowo z informacją w alfabecie Brail'a na tabliczce bądź kłamce /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
36	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: lustro uchylne z rączką dla niepełnosprawnych 58,2x85,0 /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
37	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: szczoka do WC montowana na ścianie /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
38	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: wieszak na papier toaletowy bez kłapki montowany na ścianie /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	

BUDOWA POCHYLNIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z
REMONTEM WEJŚCIA DO BUDYNKU ORAZ
PRZYSTOSOWANIA SANITARIATU DLA
OSÓB NIEPEŁNO...

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
39	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: podajnik na woreczki higieniczne /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
40	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: podajnik ręczników papierowych 500 listków, stal matowa /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
41	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: kosz na odpady chigieniczne 10l, stojący , stal matowa /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
42	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: kosz na papier-ręczniki 25l ścienny, stal matowa /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
43	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: dozownik na płyn do dezynfekcji 1l, stal matowa /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
44	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: suszarka do rąk 2500W, stal matowa /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
45	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: przewijak ścienny, rozkładany /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
46	Kalkulacja własna	B-00.00	Dostawa i montaż: zestaw haczyków na odzież wierzchnią-4szt /kpl. robót R+M+S/	szt	1,00	
47						
2	Element		Remont ganku wraz z korytarzem, pom. pomocniczym i wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych			
48	KNR 202/925/1 (1)	B-01.00	Oslona drzwi, folią polietylenową			
Wyliczenie ilości robót:						
					0,9*2,05	1,85
					1,2*1,2	1,44
				RAZEM:	3,29	
49	Kalkulacja indywidualna	B-01.00	Wykonanie przegrody wydzielającej remontowane pomieszczenia od pozostałej czynnej części obiektu /kpl. robót R+M+S/	kpl	1,00	
50	KNRW 401/1216/1	B-01.00	Zabezpieczenie podłóg folią/teksturą falistą			
Wyliczenie ilości robót:						
					2,48*1,995	4,95
					1,05*0,5+1,155*5+0,045*5/2	6,41
				RAZEM:	11,36	
51	KNR 401/354/4	B-01.00	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych wraz z demontażem skrzydeł, powierzchnia do 2`m2			
Wyliczenie ilości robót:						
					2	2,00
				RAZEM:	2,00	
52	KNR 401/329/3	B-01.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły			
Wyliczenie ilości robót:						
					0,15*0,9*2,1	0,28
				RAZEM:	0,28	
53	KNR 401/336/6	B-01.00	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły - bruzda pod nadproże	m	1,25	
54	KNNR 3/601/1	B-01.00	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach			
Wyliczenie ilości robót:						
					2*4,5	9,00
					2,55*1,42+0,35*1,42/2	3,87
					2,55*3,15	8,03
					2,55*1,42+0,35*1,42/2	3,87
				RAZEM:	24,77	
55	KNR 1901/706/2	B-01.00	Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej			
Wyliczenie ilości robót:						
					4*2,5	10,00
				RAZEM:	10,00	
56	KNR 1901/706/1	B-01.00	Oczyszczenie spoin	m2	10,00	
57	KNNRW 3/801/3	B-01.00	Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami			
Wyliczenie ilości robót:						
					1,42*3,15	4,47
				RAZEM:	4,47	

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
58	KNNRW 3/801/3	B-01.00	Zerwanie welewek cementowych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,42*3,15		4,47	
			RAZEM:	m2	4,47	
59	KNR 401/429/6	B-01.00	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			3,15*1,45		4,57	
			RAZEM:	m2	4,57	
60	KNR 202/609/3 analogia	B-01.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa-demontaż R = 1,000*0,3 = 0,300 M = 1,000*0,0 = 0,000 S = 1,000*0,3 = 0,300			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4,47+4,57		9,04	
			RAZEM:	m2	9,04	
61	KNR 401/346/3	B-01.00	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły pod nadproże drewniane	szt	2,00	
62	Kalkulacja indywidualna	B-01.00	Demontaż niezinventaryzowanego wyposażenia	r-g	1,00	
63	KNR 401/106/4	B-01.00	Usunięcie gruzu i zdemontowanego wyposażenia z parteru budynku			
			Wyliczenie ilości robót:			
			(2*2*0,07+4,54*0,015+19,04*0,1)*1,1		2,48	
			(0,28+0,25*0,15*1,25+24,77*0,02+4,47*0,03+4,47*0,05)*1,3		1,53	
			RAZEM:	m3	4,01	
64	Kalkulacja własna	B-01.00	Kosz podstawienia kontenera 5m3 na gruz i odpady zmieszane wraz z opłatą za wywóz i składowanie	kontener	1,00	
65	KNR 202/126/5	B-03.00	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,25	
66	KNR BC 4/216/4	B-03.00	Sklejenie rys za pomocą iniekcji żywicy, powierzchniowe uszczelnienie rysy	m	4,50	
67	KNR 401/202/2 (2)	B-03.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8`mm-wzmocnienie zarysowania poprzez wklejenie prętów R = 1,000*2 = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
			Wyliczenie ilości robót:			
			18*2*0,395		14,22	
			RAZEM:	kg	14,22	
68	KNR 1901/827/1	B-03.00	Spoinowanie murów z cegły , mury gładkie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4,5*2		9,00	
			RAZEM:	m2	9,00	
69	KNR 202/126/5 analogia	B-03.00	Otworki w ścianach murowanych, osadzenia nadproża drewnianego pod naświetlem zdemontowanych drzwi			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,46		1,46	
			RAZEM:	m	1,46	
70	KNR 401/317/6 (1) analogia	B-03.00	Obmurowanie końców belek	szt	2,00	
71	KNR 202/609/12	B-06.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR z aluminium gr. 15cm pomiędzy krokiewiami			
			Wyliczenie ilości robót:			
			3,15*1,45		4,57	
			RAZEM:	m2	4,57	
72	KNR 202/609/12	B-06.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR z aluminium gr. 6cm, izolacje pionowe na sucho			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,55*1,42+0,35*1,42/2		3,87	
			2,55*3,09-1,2*1,2		6,44	
			RAZEM:	m2	10,31	
73	KNNR 2/604/2	B-06.00	Izolacja z folii paroizolacyjnej , przymocowanej do konstrukcji			
			Wyliczenie ilości robót:			
			10,31+4,57		14,88	
			RAZEM:	m2	14,88	

BUDOWA POCHYLNIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z
REMONTEM WEJŚCIA DO BUDYNKU ORAZ
PRZYSTOSOWANIA SANITARIATU DLA
OSÓB NIEPEŁNO...

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
74	NNRNKB 202/2027/3	B-06.00	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym-płyta wodoodporna	m2	10,31	
75	KNR 202/2006/3 (2)	B-06.00	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm cokolik			
Wyliczenie ilości robót:						
			0,06*(1,36+3,09)	0,27		
			RAZEM:	0,27	m2	0,27
76	KNRW 202/841/6	B-06.00	Montaż, listwy aluminiowej zwiężającej cokół			
Wyliczenie ilości robót:						
			1,36+3,09	4,45		
			RAZEM:	4,45	m	4,45
77	KNR 14/2012/2	B-06.00	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża płyta wodoodporna			
Wyliczenie ilości robót:						
			3,15*1,45	4,57		
			RAZEM:	4,57	m2	4,57
78	KNR 14/2012/4	B-06.00	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyta wodoodporna	m2	4,57	
79	KNRW 202/1027/5 (1)	B-05.00	Drzwi zewnętrzne drewniane, ocieplona i przeszklone			
Wyliczenie ilości robót:						
			D1-90x205	0,9*2,05*1	1,85	
			RAZEM:	1,85	m2	1,85
80	KNNR 2/1104/2	B-05.00	Ościeżnice drewnopodobne systemowe z opaskami			
Wyliczenie ilości robót:						
			0,8*2,05	1,64		
			RAZEM:	1,64	m2	1,64
81	KNRW 202/1022/1	B-05.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe			
Wyliczenie ilości robót:						
			D2-80x205	0,8*2,05*1	1,64	
			RAZEM:	1,64	m2	1,64
82	KNR 401/920/20	B-05.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	szt	1,00	
83	KNR 401/920/26	B-05.00	Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt	1,00	
84	KNNR 3/603/1 (2)	B-06.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania			
Wyliczenie ilości robót:						
			2,55*1,42+0,35*1,42/2	3,87		
			RAZEM:	3,87	m2	3,87
85	KNR 401/711/3 (2)	B-06.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)			
Wyliczenie ilości robót:						
			1,1*2,1	2,31		
			4,5*2	9,00		
			RAZEM:	11,31	m2	11,31
86	KNR 401/711/1 (2)	B-06.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)			
Wyliczenie ilości robót:						
			0,15*(2,1*2+1,25*1+2,1*2)	1,45		
			2,81*(2,48*2+1,995*2)*0,1	2,51		
			RAZEM:	3,96	m2	3,96
87	KNR 401/711/19 (1)	B-06.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)			
Wyliczenie ilości robót:						
			2,48*1,995*0,1	0,49		
			(1,05*0,5+1,155*5+0,045*5/2)*0,1	0,64		
			RAZEM:	1,13	m2	1,13
88	KNR 202/129/2	B-06.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m PCV	szt	1,00	

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
89	KNR 1901/610/1	B-07.00	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,42*3,15		4,47	
			RAZEM:		4,47	
				m2	4,47	
90	KNNR 2/602/3	B-07.00	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe gr.2cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4,47		4,47	
			RAZEM:		4,47	
				m2	4,47	
91	KNR 1901/610/1	B-07.00	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4,47		4,47	
			RAZEM:		4,47	
				m2	4,47	
92	KNNR 2/1202/1	B-07.00	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4,47		4,47	
			RAZEM:		4,47	
				m2	4,47	
93	KNNR 2/1202/3	B-07.00	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4,47		4,47	
			RAZEM:		4,47	
				m2	4,47	3
94	KNR 202/1106/7	B-07.00	Wylewki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4,47		4,47	
			RAZEM:		4,47	
				m2	4,47	
95	KNNR 2/1204/2	B-07.00	Posadzki lastrykowe jednobarwne 2-warstwowe grubości 35 mm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,42*3,15		4,47	
			RAZEM:		4,47	
				m2	4,47	
96	KNR 401/805/2	B-07.00	Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych, posadzki (do 5,0 m2 w 1 miejscu) wielobarwnych-w miejscu po zdemontowanych drzwiach do ganku			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,2*1,155		0,23	
			RAZEM:		0,23	
				m2	0,23	
97	KNNRW 3/607/1 (2)	B-06.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian, wapno suchogaszzone			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,81*(2,48*2+1,995*2)		25,15	
			3,4*(5,55*2+0,2)		38,42	
			RAZEM:		63,57	
				m2	63,57	
98	KNNRW 3/607/2 (2)	B-06.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów, biegów i spoczników, wapno suchogaszzone			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,48*1,995		4,95	
			1,05*0,5+1,155*5+0,045*5/2		6,41	
			RAZEM:		11,36	
				m2	11,36	
99	NNRNKB 202/2012/1	B-06.00	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,55*1,42+0,35*1,42/2		3,87	
			RAZEM:		3,87	
				m2	3,87	
100	KNR 28/2630/2 (1)	B-06.00	Wykonanie cokolika z wyprawy tynkarskiej przeznaczonej do malowania			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,06*(4+0,6+0,5+0,15+0,45+1,3+1,35)		0,50	
			RAZEM:		0,50	
				m2	0,50	

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
101	KNR 202/1505/3	B-06.00	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,48*1,995+2,81*(2,48*2+1,995*2)		30,10	
			1,05*0,5+1,155*5+0,045*5/2+3,4*(5,55*2+0,2)		44,83	
			2,55*1,42+0,35*1,42/2		3,87	
			RAZEM:		78,80	
				m2	78,80	
102	KNR 202/1505/5	B-06.00	Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,50*1,36+0,35*1,36/2		3,64	
			2,50*3,09		7,73	
			3,09*1,39		4,30	
			RAZEM:		15,67	
				m2	15,67	
103	Kalkulacja własna	B-06.00	Konserwacja stolarki okiennej drewnianej wraz z parapetem i kratą okienna wg. programu konserwatorskiego / kpl robót R+M+S/	szt	1,00	
104	Kalkulacja własna	B-06.00	Konserwacja naświetla drzwiowego drewnianego wraz z kratą wg. programu konserwatorskiego / kpl robót R+M+S/	szt	1,00	
105	Kalkulacja własna	B-06.00	Remont konserwatorski ściany z detalami historycznymi wraz z wykonanymi cokołkami wys. 6cm wg. programu konserwatorskiego /kpl. robót R+M+S/			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,85*3,09		8,81	
			RAZEM:		8,81	
				m2	8,81	
106	KNR 401/354/6	B-02.00	Wykucie z muru,drzwicze rewizyjnych , powierzchnia do 1`m2	szt	1,00	
107	KNR 401/304/1 (1)	B-02.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,25*1*1,		0,25	
			RAZEM:		0,25	
				m3	0,25	
108	DC 21/101/1 (1)	B-02.00	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.10 i pokrycie wyprawami elewacyjnymi 1.5 mm o fakturze baranka			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1*1		1,00	
			RAZEM:		1,00	
				m2	1,00	
109	KNR 401/1305/8	B-02.00	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, pręty okrągłe, średnica do 20`mm	szt	1,00	
110	KNR 401/354/14	B-02.00	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki balustrady	szt	4,00	
111	KNRW 401/1305/9	B-02.00	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prętów okrągłych, Fi ponad 20`mm	szt		
112	Kalkulacja indywidualna	B-02.00	Uzupełnienie/naprawa elewacji po wymianie drzwi i demontażu końcówek balustrady / kpl robót R+M+S/	kpl	1,00	
113	DC 3/105/3	B-04.00	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywici i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłóży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu, średnica otworu 14 mm	kotwienie	8,00	
114	KNNR 7/506/1	B-04.00	Daszki stalowe pokryte szkłem bezpiecznym, nad drzwiami			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,3*1,0		1,30	
			RAZEM:		1,30	
				m2	1,30	
115	Kalkulacja własna	B-02.00	Wymiana oraz relokalizacja domofonu zewnętrznego przy wejściu głównym do budynku w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i głuchych /kpl. robót R+M+S/	kpl	1,00	
116	Kalkulacja własna	B-02.00	Dostawa i montaż:Tablica nformacyjjna o lokalizacji wejścia dla niepełnosprawnych	szt	1,00	
117	KNNR 6/806/8	B-01.00	Obrzeża trawnikowe 8x30` cm na podsypce piaskowej - rozebranie			
			Wyliczenie ilości robót:			
			14+2		16,00	
			RAZEM:		16,00	
				m	16,00	
118	KNR 231/805/3	B-01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8`cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,8*12,2+3,9*1,5+3,3*2,8+2,55*2,8		44,19	
			RAZEM:		44,19	
				m2	44,19	
119	KNR 231/802/5	B-01.00	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15`cm	m2	44,19	

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
120	KNR 231/802/6	B-01.00	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy	m2	44,19	15
121	KNNR 1/307/2	B-02.00	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV			
Wyliczenie ilości robót:						
0,68*1,4*1,7*6				9,71		
0,68*1,4*3				2,86		
0,68*1,25*0,9				0,77		
0,68*0,9*5,4				3,30		
0,68*1,4*2,4				2,28		
0,68*1,4*1,7*2				3,24		
0,65*0,8*1,1				0,57		
1,1*1,4*0,9*7				9,70		
RAZEM:				32,43	m3	32,43
122	KNR 202/1101/1 (1)	B-02.00	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły B10			
Wyliczenie ilości robót:						
0,1*0,6*0,6*27				0,97		
RAZEM:				0,97	m3	0,97
123	KNR 202/602/9	B-02.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa			
Wyliczenie ilości robót:						
0,6*0,6*27				9,72		
RAZEM:				9,72	m2	9,72
124	NNRNKB 202/618/1	B-02.00	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	9,72	2
125	KNR 202/290/2 (2)	B-02.00	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm			
Wyliczenie ilości robót:						
F1				214,6/1000	0,21	
RAZEM:				0,21	t	0,21
126	KNR 202/204/1 (1)	B-02.00	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami B30 W8			
Wyliczenie ilości robót:						
0,4*0,4*1,0*27				4,32		
RAZEM:				4,32	m3	4,32
127	KNR 202/603/9	B-02.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa - dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa			
Wyliczenie ilości robót:						
1*0,4*4*27				43,20		
RAZEM:				43,20	m2	43,20
128	KNR 202/603/10	B-02.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę - dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa			
Wyliczenie ilości robót:						
1*0,4*4*27				43,20		
RAZEM:				43,20	m2	43,20
129	KNNR 1/318/2	B-02.00	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV			
Wyliczenie ilości robót:						
32,43				32,43		
-0,97-0,68*0,4*0,4*20-1,0*0,4*0,4*7				-4,27		
RAZEM:				28,16	m3	28,16
130	KNNR 1/303/2	B-02.00	Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III-w ziemi odspojonej zgodnie z zał. ogólnymi rozdział 2 pkt. 2.2 R=1,55r-g/m3- transport do kontenera			
Wyliczenie ilości robót:						
4,27*1,08				4,61		
RAZEM:				4,61	m3	4,61
131	KNNR 1/303/4	B-02.00	Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za każde dalsze rozpoczęcie 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach w górę lub z góry na odległość 10 m	m3	2,30	

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
132	Kalkulacja własna	B-01.00	Koszt podstawienia kontenera 7m3 na podbudowę i ziemię wraz z kosztami wywozu i utylizacji			
			Wyliczenie ilości robót:			
			podbudowa 0,34*44,19*1,08/7		2,32	
			ziemia 4,61/7		0,66	
			RAZEM:		2,98	
				kontener	3,0	
133	KNR 231/114/5	B-02.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 0/63 /sprzęt tylko zamieniona zagęszczarka zamiast walca/ R = 1,000 M = 1,000 S = 1,000*3 = 3,000			
			Wyliczenie ilości robót:			
			44,19-0,4*0,4*20		40,99	
			RAZEM:		40,99	
				m2	40,99	
134	KNR 231/114/7	B-02.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 0/31,5 /sprzęt tylko zamieniona zagęszczarka zamiast walca/ R = 1,000 M = 1,000 S = 1,000*3 = 3,000			
				m2	40,99	
135	KNR 231/114/8	B-02.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 0/31,5 /sprzęt tylko zamieniona zagęszczarka zamiast walca/ R = 1,000 M = 1,000 S = 1,000*3 = 3,000			
				m2	40,99	7
136	KNR 231/402/4	B-02.00	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem B15			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,04*16		0,64	
			RAZEM:		0,64	
				m3	0,64	
137	KNR 231/407/5	B-02.00	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-obrzeża z odzysku			
				m	16,00	
138	KNR 231/511/3 (1)	B-02.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara-kostka z odzysku			
				m2	40,99	
139	Kalkulacja indywidualna	B-04.00	Przebudowa rury spustowej kolidującej z budową podjazdu / kpl robót R+M+S/			
				kpl	1,00	
140	KNR BC 3/215/1	B-02.00	Wykonanie podlewek zaprawą szybkowiązącą, wykonanie podlewek gr. 5 mm na powierzchniach poziomych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			szczegół "A" 0,15*0,18*4		0,11	
			szczegół "B" 0,18*0,18*2		0,06	
			szczegół "C" 0,18*0,15*26		0,70	
			szczegół "D" 0,18*0,18*1		0,03	
			RAZEM:		0,90	
				m2	0,90	
141	KNR BC 3/215/3	B-02.00	Wykonanie podlewek zaprawą szybkowiąjącą, dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy			
				m2	0,90	10
142	DC 3/102/2	B-02.00	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywici i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoża z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 12 mm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			szczegół "A" 4*2		8,00	
			szczegół "B" 2*2		4,00	
			szczegół "C" 26*2		52,00	
			szczegół "D" 1*2		2,00	
			RAZEM:		66,00	
				kotwienie	66,00	
143	KNNR 7/301/6	B-02.00	Montaż pochylni dla niepełnosprawnych			
			Wyliczenie ilości robót:			
			827,59/1000		0,83	
			RAZEM:		0,83	
				t	0,83	
144	KNNR 7/202/5	B-02.00	Pokrycie pochylni wraz ze schodami kratą pomostową 30x3			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,27+0,01		1,28	
			RAZEM:		1,28	
				t	1,28	

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krótność
145	KNRW 202/1209/1	B-02.00	Balustrada dla niepełnosprawnych i balustrada schodowa ze stali nierdzewnej			
			Wyliczenie ilości robót:			
			6,96*2+1,4*2+6,96*2+1,55*2+2,5+4,6+1,05+4,65+1,55+2,4+2,7*2		55,89	
			RAZEM:	m	55,89	
3	Element		Remont altany śmietnikowej			
146	KNR 401/535/2	B-01.00	Rozebanie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,3*3		6,90	
			RAZEM:	m2	6,90	
147	KNR 404/1107/1 (1)	B-01.00	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5' t			
			Wyliczenie ilości robót:			
			6,9*6,5/1000		0,04	
			RAZEM:	t	0,04	
148	KNR 404/1107/4 (1)	B-01.00	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1' km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1' km odległości ponad 1' km, samochód do 5' t			
				t	0,04	2
149	KNRW 712/101/3	B-02.00	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych-istniejąca konstrukcja zadaszenia śmietnika			
			Wyliczenie ilości robót:			
			5		5,00	
			RAZEM:	m2	5,00	
150	KNRW 712/201/3 (1)	B-02.00	Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje szkieletowe	m2	5,00	
151	KNRW 712/209/3 (1)	B-02.00	Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne konstrukcje szkieletowe	m2	5,00	
152	KNR 202/410/1	B-04.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2*2,95		5,90	
			RAZEM:	m2	5,90	
153	KNR 202/616/1	B-04.00	Mata strukturalna pod pokrycie z blachy na rąbek stojący	m2	5,90	
154	NNRNKB 202/525/1 (2)	B-04.00	Pokrycie dachów blachą stalową powlekaną płaską na rąbek podwójny, arkusze do 0.70' m2, dach do 100' m2, blacha grubości 0.55' mm	m2	5,90	
155	NNRNKB 202/541/1	B-04.00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,25*(2,95*2+2*2)		2,48	
			RAZEM:	m2	2,48	
156	KNNR 2/1302/4	B-02.00	Ścianki ażurowe z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1*(0,2+2,45+1,8)+0,2*1,8/2		4,63	
			1,2*2,45		2,94	
			1,1*0,9+0,1*0,9/2		1,04	
			RAZEM:	m2	8,61	
157	KNNR 2/1302/4	B-02.00	Drzwi ażurowe z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,7*1,95		1,37	
			RAZEM:	m2	1,37	
158	KNR 401/701/3	B-02.00	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5' m2, z zaprawy cementowej			
			Wyliczenie ilości robót:			
			1,1*(0,25+2,55+1+2,55+1,775+2,355*2+0,15+0,9+0,15*2+0,11*2)*0,1		1,58	
			RAZEM:	m2	1,58	
159	KNR 401/726/1 (2)	B-02.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1' m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	1,58	

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
160	KNR 401/722/2 (2)	B-02.00	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III			
Wyliczenie ilości robót:						
					14,26	
					1,98	
RAZEM:				16,24	m2	16,24
161	KNR 401/1204/3	B-02.00	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie			
Wyliczenie ilości robót:						
					14,26	
					1,98	
RAZEM:				16,24	m2	16,24
4	Element		Zagospodarowanie terenu			
162	Kalkulacja własna	B-02.00	Dostosowanie-przebudowa istniejącej furtki wejścia głównego do minimalnej szerokości 90cm pozwalającej przejechać wózkowi inwalidzkiemu / kpl. robót R+M+S/	kpl	1,00	
163	KNR 6/705/1	B-02.00	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne - oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania			
Wyliczenie ilości robót:						
znak P-20 „koperta”				0,12*(3,7*2+5*2+6,3*2)	3,60	
RAZEM:				3,60	m2	3,60
164	KNR 6/705/7	B-02.00	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne - oznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej			
Wyliczenie ilości robót:						
znak P-24				0,76	0,76	
wyodrębnienie miejsca postojowego innym kolorem				3,7*5-3,6-0,76	14,14	
RAZEM:				14,90	m2	14,90
165	KNR 231/805/3	B-01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 6 cm			
Wyliczenie ilości robót:						
				0,5*1,0	0,50	
				0,5*1,2	0,60	
RAZEM:				1,10	m2	1,10
166	KNR 231/802/5	B-01.00	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm	m2	1,10	
167	KNR 231/802/6	B-01.00	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy	m2	1,10	5
168	Kalkulacja własna	B-02.00	Przebudowa odwodnienia liniowego-wyciecie otworu w ścianie bocznej w celu podłączenia odpływu z wycieraczki /kpl. robót R+M+S/	kpl	1,00	
169	KNRW 215/203/1	B-02.00	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi 50 mm odpływ z wycieraczki	m	1,20	
170	KNR 202/1219/3	B-02.00	Wycieraczka zewnętrzna pogrązalna 100x50	szt	1,00	
171	KNR 231/114/5	B-02.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 0/63 /sprzęt tylko zamieniona zagęszczarka zamiast walca/ R = 1,000 M = 1,000 S = 1,000*3 = 3,000			
Wyliczenie ilości robót:						
				0,5*1,2	0,60	
RAZEM:				0,60	m2	0,60
172	KNR 231/114/7	B-02.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 0/31,5 /sprzęt tylko zamieniona zagęszczarka zamiast walca/ R = 1,000 M = 1,000 S = 1,000*3 = 3,000	m2	0,60	

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
173	KNR 231/114/8	B-02.00	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 0/31,5 /sprzęt tylko zamieniona zagęszczarka zamiast walca/ R = 1,000 M = 1,000 S = 1,000*3 = 3,000	m2	-0,60	3
174	KNR 231/511/2 (2)	B-02.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa-kostka z odzysku	m2	0,60	
175	Kalkulacja indywidualna	B-02.00	Wyróżnienie fakturowo dojścia dla pieszych od parkingu do budynku za pomocą innej nawierzchni lub separatora / kpl robót R+M+S/	kpl	1,00	